

DEVIS 25REP046 BENEJACQ

Entreprise :	2B RESEAUX
Adresse :	40 Rue de la Bastide 64800 ASSON
N° SIRET :	83472815600029
Forme Juridique :	SARL
Capital Social :	0,00 €
N° d'Identification TVA Intracommunautaire :	

Recapitulatif

Numéro de Marché - Lot :	202501 LOT 2
Référence interne :	
Commune :	BENEJACQ
Programme :	Rénovation EP (SDEPA) - Rénovation 2026
Numéro d'affaire :	25REP046
Libellé de l'affaire :	Rénovation de l'éclairage public lié au Renforcement du poste P13 Thiel (25RE001)
Montant HT études :	793,84 €
Montant HT travaux :	37 877,68 €
Total HT BPU :	38 671,52 €
Coef. Marché :	1,0000
Montant rabais / majoration HT :	0,00 €
Montant HT après coef. marché :	38 671,52 €
Coef. actualisation :	1,0312
Montant actualisation HT :	1 206,55 €
Montant HT après actualisation :	39 878,07 €
Montant Hors Bordereau :	12 040,00 €
Coef. hors bordereau :	1,1500
Montant HT HB après coef. :	13 846,00 €
Montant FE non majoré :	0,00 €
Montant FE majoré :	0,00 €
Surcout Covid :	0,00 €
Total HT :	53 724,07 €
Montant de la TVA (20,00 %) :	10 744,81 €
Total TTC :	64 468,88 €

Détail

Envoyé en préfecture le 15/09/2026

Reçu en préfecture le 15/09/2026

Publié le

ID : 064-216401091-20260914-74_09_26-DE



Code	Libelle	Quantité			
	BPU TRX 2026				
	test				
	I) RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE				
	Chapitre 6 : TRAVAUX SOUTERRAINS				
	1.Mise en chantier et découpe de revêtement				
1.6.103	Tronçonnage d'un côté d'une tranchée	45.0000	ml	4,22 €	189,90 €
	2.Réalisation de tranchées et percements				
1.6.206	Tranchée avec engins mécanique autres terrains largeur 0.30 m	110.0000	ml	15,00 €	1 650,00 €
1.6.207	Tranchée avec engins mécanique autres terrains largeur 0.40 m	70.0000	ml	20,00 €	1 400,00 €
	3.Ouvrages Génie Civil				
1.6.301	Fourniture et mise en place de béton armé, dosé à 350 kg quantité <= 3m3	2.0000	m3	554,40 €	1 108,80 €
	4.Fourreaux / grillage et encorbellement				
1.6.404	Fourniture et mise en place de fourreaux TPC Ø 75	793.0000	ml	4,08 €	3 235,44 €
	6.Remblais et Réfections provisoires				
1.6.600	Fourniture et mise en place de sable la couche de 0,25	15.3500	m3	56,00 €	859,60 €
1.6.601	Fourniture et mise en place de graves non traitées, 0/31.5 max	50.6600	m3	60,00 €	3 039,60 €
1.6.606	Réfection provisoire enrobé à froid épaisseur 5cm	30.0000	m²	22,76 €	682,80 €
	9.Réfections définitives				
1.6.903	Réfection définitive en enrobé à chaud pour surfaces >100m2	18.0000	m²	52,67 €	948,06 €
1.6.908	Finition et mise en propreté sur terrain naturel (ratissage, ...)	100.0000	m²	2,53 €	253,00 €
	Total Chapitre 6				13 367.20 €
	II) ECLAIRAGE PUBLIC et AIRES DE JEUX				
	Chapitre 6 : TRAVAUX ELECTRIQUES EP				
2.6.100	Déroulage d'un câble EP dans un fourreau	856.0000	ml	2,49 €	2 131,44 €
2.6.107	Remontée aéro-souterraine pour ÉCLAIRAGE PUBLIC	2.0000	U	122,16 €	244,32 €
	Chapitre 7: FOURNITURE CABLES EP				
2.7.110	Câble souterrain BT type U 1000 RO 2 V (cuivre) 3 X 10²	856.0000	ml	5,74 €	4 913,44 €
	Total II) ECLAIRA				7 289.20 €
	II) ECLAIRAGE PUBLIC et AIRES DE JEUX				
	Chapitre 1 : ETUDES / TRAVAUX PREPARATOIRES /CONTROLES / DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES				
	1.Etudes d'exécution des travaux				
2.1.101	confection fond de plan pour étude EP seule	709.0000	ml	0,87 €	616,83 €
	3.Etablissement des Dossiers Techniques EP - Avant-Projet Définitif (APD)				
2.1.300	Dossier technique d'étude EP	1.0000	U	177,01 €	177,01 €
	4.Contrôles des installations				
2.1.400	Contrôle de conformité par point lumineux hors aérien par un bureau de contrôle agréé.	20.0000	U	37,40 €	748,00 €
2.1.401	Contrôle de conformité par armoire EP par un bureau de contrôle agréé.	1.0000	U	74,79 €	74,79 €
	5.Levé topographique et géoréférencement				
2.1.503	Levé et report en classe A de réseau EP seul	709.0000	ml	0,69 €	489,21 €
	6.Conformes à Exécution				
2.1.601	Dossier des ouvrages exécuté travaux souterrains	1.0000	forfait	124,66 €	124,66 €
2.1.602	Intégration et mise à jour des données dans GEOLUX ou fourniture d'un fichier de données pour communes non adhérentes au service entretien du SDEPA	1.0000	forfait	112,19 €	112,19 €
	Total Chapitre 1				2 342.69 €
	Chapitre 2 : TRAVAUX DE DEPOSE				
	2.Travaux de repose				
2.2.201	Repose d'une armoire EP et toutes les fournitures	1.0000	U	164,55 €	164,55 €
	Total Chapitre 2				164.55 €
	Chapitre 3 : TRAVAUX SUR ARMOIRES DE COMMANDE ET PROTECTION				
	2.Enveloppes, tableaux et appareillages				
2.3.215	F et P d'un coffret CC IP2X,dans candélabre 3 modules	20.0000	U	98,17 €	1 963,40 €
2.3.241	F et P d'un disjoncteur mono courbe B diff. (AC ou A/HI) - 300mA - 10 A à 40 A	4.0000	U	176,70 €	706,80 €
2.3.244	F et P parafoudre pied de mât avec indicateur de défaut	20.0000	U	52,36 €	1 047,20 €
2.3.247	F et P d'un module de gestion au point lumineux (type Lumio)	20.0000	U	79,00 €	1 580,00 €
	Total Chapitre 3				5 297.40 €
	Chapitre 4 : FOURNITURE ET POSE DE SUPPORTS ET D'APPAREILS D'ECLAIRAGE				
	1.Fournitures et pose de lanternes				
2.4.100	Mise en place d'une lanterne ou projecteur décompté hors bordereau	20.0000	U	107,20 €	2 144,00 €
	2.Fournitures et pose Candélabres				
2.4.208	Mise en place de mât décompté hors bordereau : 6m < hauteur <= 9m	20.0000	U	190,00 €	3 800,00 €
	Total Chapitre 4				5 944.00 €
	Chapitre 5 : MASSIFS ET MISE A LA TERRE				

Code	Libelle	Quantité		Envoyé en préfecture le 15/09/2026	total HT
	1.Confection et mise en œuvre de massifs			Reçu en préfecture le 15/09/2026	
2.5.100	Fourniture et mise en œuvre de massifs préfabriques entre axes 200x200	20.0000	U	Publié le	182,37 € 3 647,40 €
	2.Mises à la terre			ID : 064-216401091-20260914-74_09_26-DE	
2.5.200	Mise à la terre individuelle d'un candélabre	11.0000	U		56,28 € 619,08 €
	Total Chapitre 5				4 266.48 €
	Chapitre 8 : HORS BORDEREAU				
	1.Hors bordereau				
2.8.999	LUMIO AIR ZHAGA	20.0000			80,00 € 1 600,00 €
2.8.999	ENSEMBLE MATS 7M LANTERNE ISARO PRO 24 LED 500mA 2200K	20.0000			602,00 € 12 040,00 €
2.8.999	EVACUATION GRAVAS	72.0000			7,50 € 540,00 €
	Total Chapitre 8				14 180.00 €
	Total test				52 851.52 €
	Total général				52 851.52 €